

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.241	km	0.241	
				RAZEM	0.241
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	zaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szer-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-03	kości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem z wbudowaniem gruntu w pobocza 955	m <sup>2</sup>	955.000	
				RAZEM	955.000
<b>3</b>		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-03	czeniu 705	m <sup>2</sup>	705.000	
				RAZEM	705.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z tłuczni kamienno-gr. 15 cm (z wykluczeniem	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01	tłuczni wapiennego) 705	m <sup>2</sup>	705.000	
				RAZEM	705.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z tłuczni kamienno-gr. 8 cm (z wykluczeniem	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-04	tłuczni wapiennego) 955	m <sup>2</sup>	955.000	
				RAZEM	955.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna asfal-	m <sup>2</sup>		
d.3	0310-05	towa dla KR1- grubość po zagęszcz. 5 cm 984	m <sup>2</sup>	984.000	
				RAZEM	984.000
<b>4</b>		<b>Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie</b>			
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
d.4	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.4	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
10	KNR 2-01	Umocnienie skarp przy przepustach za pomocą betonowej kostki brukowej sza-	m <sup>2</sup>		
d.5	0516-05	rej gr. 6 cm na chudym betonie 6	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - pobocza kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.5	0505-04	oraz skarp 555	m <sup>2</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
12	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.5	1403-04	397	m	397.000	
				RAZEM	397.000
13	KNR 2-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
d.5	0119-03	0.241	km	0.241	
				RAZEM	0.241