

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			
1.1			Roboty przygotowawcze			
1.1.	KNNR 1 1 0111-01	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km		
			0.4	km	0.400	
					RAZEM	0.400
1.2			Roboty rozbiórkowe			
1.2.	KNNR AT-03 1 0102-01	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²		
			11	m ²	11.000	
					RAZEM	11.000
1.2.	KNNR 6 2 0801-02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie wraz z wywozem Krotność = 0.6666 1848 400*4.62=1848	m ²		
				m ²	1848.000	
					RAZEM	1848.000
2			NAWIERZCHNIA JEZDNI			
2.1	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
			1848	m ²	1848.000	
					RAZEM	1848.000
2.2	KNNR 6 0113-01	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (z wykluczeniem tłucznia wapiennego)	m ²		
			1848	m ²	1848.000	
					RAZEM	1848.000
2.3	KNNR 6 0113-04	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (z wykluczeniem tłucznia wapiennego)	m ²		
			1848	m ²	1848.000	
					RAZEM	1848.000
2.4	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,8kg/m ²	m ²		
			1848	m ²	1848.000	
					RAZEM	1848.000
2.5	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
			1800	m ²	1800.000	
					RAZEM	1800.000
3			OZNAKOWANIE			
3.1	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
3.2	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	KNNR 1 0502-01	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego; grunt kat.I-III, pobocza drogi	m ²		
			800	m ²	800.000	
					RAZEM	800.000
4.2	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Inwentaryzacja godezyjna powykonawcza	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000