

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina

ADRES: Barbarka, gm. Golina, obręb Barbarka, działka nr 101/1 jednostka ewidencyjna: Golina

INWESTOR: Gmina Golina 62-590 Golina ul. Nowa 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane PROBUD Roman Urbaniak, ul. Górnicza 6/18, 62-510 Konin

IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	DATA I PODPIS
Opracował mgr inż. Tomasz Florkowski	Drogowa	05.2013 
Sprawdzający inż. Roman Urbaniak	Drogowa	05.2013

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- charakterystyka ogólna obiektu
- przedmiar robót

Konin, dnia 14 maj 2013r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina

Charakterystyka robót przedstawia prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Barbarka. Szczegółowy zakres robót przedstawia projekt budowlany i przedmiar robót, powyższa charakterystyka robót przedstawia ogólne informacje na temat planowanych robót.

Podstawowe wielkości robót przy budowie w/w inwestycji:

1. Roboty przygotowawcze:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża 519 m²

2. Nawierzchnie:

- Nawierzchnia jezdni z asfaltu betonowego dla KR1 486 m²
- Nawierzchnia zjazdu z asfaltu betonowego dla KR1 10 m²

3. Roboty wykończeniowe:

- pobocza gruntowe szer. 0,75 m 162 m²

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	D.01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,108	km km	 0,108	
					RAZEM	0,108
2	KNNR 6 d.1 0702-08	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
2			Nawierzchnia drogi			
3	KNR 2-31 d.2 0103-04	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 519 4,8*108=518,40	m ² m ²	 519,000	
					RAZEM	519,000
4	KNR 2-31 d.2 0114-05 analogia	D.04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego (z wykluczeniem tłucznia wapiennego) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm 519	m ² m ²	 519,000	
					RAZEM	519,000
5	KNR 2-31 d.2 0114-07 analogia	D.04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego (z wykluczeniem tłucznia wapiennego) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 519	m ² m ²	 519,000	
					RAZEM	519,000
6	KNR AT-03 d.2 0202-01	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 519	m ² m ²	 519,000	
					RAZEM	519,000
7	KNR 2-31 d.2 0310-01	D.05.03. 05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca dla KR1 - grubość po zagęszcz. 4 cm 499 4,62*108=498,96	m ² m ²	 499,000	
					RAZEM	499,000
8	KNR AT-03 d.2 0202-02	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 499	m ² m ²	 499,000	
					RAZEM	499,000
9	KNR 2-31 d.2 0310-05 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna dla KR1 - grubość po zagęszcz. 4 cm 486 4,5*108=486	m ² m ²	 486,000	
					RAZEM	486,000
3			Nawierzchnie zjazdów			
10	KNR 2-31 d.3 0103-04	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
11	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08 analogia	D.04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego (z wykluczeniem tłucznia wapiennego) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
12	KNR AT-03 d.3 0202-01	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
13	KNR 2-31 d.3 0310-05 0310-06	D.05.03. 05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna dla KR1 - grubość po zagęszcz. 4 cm 10	m ² m ²	 10,000	
					RAZEM	10,000
4			Oznakowanie			
14	KNR 2-31 d.4 0702-02	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR 2-31 d.4 0703-01	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej w m. Barbarka, gm. Golina

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5			Roboty wykończeniowe			
16 d.5	KNR 2-01 0505-01	D.06.03.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 162	m ² m ²	 162,000	
					RAZEM	162,000
17 d.5	KNR 2-31 0201-01 analogia	D.06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m 162	m ² m ²	 162,000	
					RAZEM	162,000
18 d.5	KNR 2-31 1403-02 analogia	D.03.01.03	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem namułu na odkład 130	m m	 130,000	
					RAZEM	130,000