

Odpowiedzi na zapytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Rewitalizacja Osiedla Starówka w miejscowości Golina – rewitalizacja zabytkowego
Parku Miejskiego w Golinie

I. Pytania:

"Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania":

1. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu punkt 5.9 nawierzchnię sceny letniej należy wykonać z kostki brukowej Romano w kolorze piaskowo-beżowym. Przedmiar prac nie zawiera pozycji związanej z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej sceny. Punkt 4,8 projektu bilans powierzchni projektowanych, nawierzchnia sceny letniej ma powierzchnię 88,15m² natomiast przedmiar robót dział 6.5 Posadzka wskazuje 82,87m².
Wnosimy o wyjaśnienie.
2. Projekt zakłada wykonanie plotka faszynowego o długości 26,6m - punkt 7.2 opisu, natomiast przedmiar robót poz. 123 i SIWZ punk 3.1 2,6m. Który obmiar jest prawidłowy?
3. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie obwodu projektowanych drzew? Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu punkt 8.4 drzewa powinny mieć min. obwód 24-26cm i min. wysokość 300cm
4. Jaka jest planowana ilość ławek bez oparcia? Przedmiar wskazuje 19sztuk, a opis projektu zagospodarowania terenu punkt 5.2 i SIWZ 15 sztuk.
5. SST Zieleń punkt 5.2.1 uwzględnia wkopanie ocynkowanej taśmy dla oddzielenia rabat od trawników. Czy należy skalkulować taką pozycję? Jeżeli tak, to jakiej długości?
6. Czy Zamawiający zgodnie z punktem 6 projektu zagospodarowania terenu wymaga wbudowania obrzeży 6x20 przy nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni wodoprzepuszczalnej w kolorze piaskowo-beżowym, czy może być to obrzeże w kolorze szarym?
7. W punkcie 4.8, projektu zagospodarowania terenu w bilansie powierzchni projektowanych jest wymieniona adaptowana nawierzchnia gruntowa w ilości 2S2,95m². Jaki zakres prac należy przyjąć dla tej pozycji?
8. Pozycja 88 przedmiaru robót zakłada wykonanie trawników na powierzchni 4,723m², a pozycja 89 mechaniczną pielęgnację trawników parkowych na powierzchni 2,024m². Proszę o podanie powierzchni na której mają być wykonane trawniki oraz mechaniczna pielęgnacja trawników.
9. Na jaką grubość należy rozścielić ziemię żyzną pod trawnik: przedmiar robót zakłada 5cm, z wyliczeń przedmiaru wynika że 7cm, a wg projektu zagospodarowania terenu zielenią punkt 8.4 jest 10cm.
10. Czy na terenie naturalnego runa parkowego rosną gatunki chronione?
11. Zamawiający czy Wykonawca opracowuje i dostarcza treść oraz fotografie do nadruku tablic informacyjnych?
12. Jaka jest projektowana wysokość słupów oświetleniowych? Przedmiar robót w poz. 207 wskazuje na słup 4,5m, w poz. 186 - 3,45m a wg rysunku WS6 4,02m z oprawą.
13. Zgodnie z punktem 6.3 ST Zieleń do ściółkowania można wykorzystać korę lub zrębki drzewne, natomiast przedmiar robót zakłada rozścielenie kory na grubość 5cm. Czy Zamawiający dopuści materiał pozyskany z wiórowania gałęzi drzew do ściółkowania?
14. Zgodnie z ST Montaż elementów małej architektury części drewniane: ławek, koszy i leżaków mają być wykonane z drewna iglastego, natomiast w projekcie punkt 5 z drewna jesionowego. Który zapis jest dla Wykonawcy wiążący?
15. W zamieszczonym wzorze umowy termin zakończenia przedmiotu umowy to 15.11.2019 roku. Prosimy o zmianę na 15.11.2020r. zgodnie z SIWZ.



Zp.271.12.2019

16. Czy ujęte w harmonogramie rzeczowo finansowym miesiące są miesiącami rozliczeniowymi do odbiorów częściowych?
17. Prosimy o udostępnienie wykazu uzgodnień z Konserwatorem: Pozwolenie Konserwatora Zabytków nr 59/2018/A.
18. Prosimy o informację czy Konserwator zabytków wyraził zgodę na wbudowanie zaprojektowanych urządzeń małej architektury, barier przy stawie, elementów placów zabaw, słupów oświetleniowych oraz nawierzchni brukowych?
19. Zgodnie z punktem 5.8 podpunkt 7 projektu zagospodarowania terenu nawierzchnia placu zabaw ma mieć min 20 cm grubości warstwy piasku. Przedmiar robót poz. 131 i 132 zapewnia wymaganą grubość 20 cm. Proszę o wyjaśnienie zasadności kalkulacji nawierzchni piaskowej gr. 10 cm na powierzchni 229,58m² - poz. 141 przedmiaru robót.

II. Odpowiedzi:

Ad.1.

Należy uwzględnić wykonanie sceny letniej o powierzchni 88,15 m² (zgodnie z projektem).

Ad.2.

Płotek faszynowy o długości 26,6 m (zgodnie z projektem).

Ad.3.

Tak. Drzewa o obwodach 24-26 cm (zgodnie z projektem).

Ad.4.

Ławki bez oparcia 15 szt. (zgodnie z projektem).

Ad.5.

Rezygnuje się z taśmy stalowej oddzielającej rabaty od trawników.

Ad.6.

Dopuszcza się obrzeża w kolorze szarym.

Ad.7.

Nawierzchnia gruntowa w oparciu o istniejące ścieżki w zakresie wyrównania i wyprofilowania oraz ubicia.

Ad.8.

Wykonanie nowych trawników pow. 3,18 ha, pielęgnacja istniejących trawników (skarpa) pow. 2,02 ha.

Ad.9.

Rozścielenie ziemi pod trawniki warstwą 10 cm (zgodnie z projektem).

Ad.10.

Nie stwierdzono występowania w runie gatunków chronionych. W strefie brzegowej układu wodnego występuje *Iris pseudoacorus*.

Ad.11.

Wykonawca opracowuje i dostarcza treść oraz fotografie do nadruku tablic informacyjnych. Wymagane jest uzgodnienie zawartości z Zamawiającym.

Ad.12.

Projektowana wysokość słupów oświetleniowych 3,45m (WS6)

Ad.13.

Dopuszcza się zastosowanie zrębków drzewnych do ściółkowania.

Ad.14.

Elementy małej architektury z drewna jesionowego (zgodnie z projektem).

Ad.15.

Sprostowanie zamieszczono na stronie www.golina.pl, dnia 25.10.2019r.

Ad.16.

Tak



Zp.271.12.2019

Ad.17.

Pozwolenie Konserwatora Zabytków nr 59/2018/A w załączeniu na stronie www.golina.pl w zakładce przetargi (Zp.271.12.2019)

Ad.18.

Tak

Ad.19.

Nawierzchnia z piasku na placu zabaw grubość 20cm (zgodnie z projektem)

BURMISTRZ GOLINY

Miroslaw Durczyński