



UNIA EUROPEJSKA



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zp.271.2.2020

Golina, 28.04.2020r.

Gmina Golina

ul. Nowa 1
62-590 Golina

NIP 665 273 35 71

Odpowiedzi na zapytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina - Budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew - Kraśnica

I. Pytania z dnia 27.04.2020r:

Pytanie nr 1

Zgodnie z D.T, opis str.30 na całym odcinku budowanej sieci należy wykonać wymianę gruntu. Przedmiar robót uwzględnia wykonanie wymiany gruntu na odcinku od węzła W0 do węzła W3 (sieć w obszarze aglomeracji) oraz wymianę na odcinku 13 mb sieci budowanej poza obszarem aglomeracji. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy prace związane z wymianą gruntu należy wykonać zgodnie z D.T (całość sieci) czy zgodnie z przedmiarem robót tj. odcinek W0 do W3 (obszar aglomeracji) plus 13 mb sieci z obszaru poza aglomeracją? Ponadto prosimy o wskazanie miejsca (odcinka 13mb) sieci budowanej poza aglomeracją, na którym należy dokonać wymiany gruntu?

Pytanie nr 2

Zgodnie z D.T, opis str.24 sieć wodociągową na odcinku od węzła W0 do węzła W2 (218,5 mb) należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Przedmiar robót uwzględnia wykonanie robót na w/w odcinku metodą wykopu otwartego. Prosimy o wyjaśnienie czy prace wykonać zgodnie z D.T (przewiert sterowany), czy zgodnie z przedmiarem (wykop otwarty)? Czy w przypadku wykonywania całości prac metodą wykopu otwartego, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na odcinku od węzła W0 do węzła W3 (odcinek 434,5 mb) rur PE-RCTS SDR 11 PN10- fi 160 mm (tak przewiduje dokumentacja. Rys. profilu sieci) na rury PE-SDR17 PN 10 fi 160 mm?

Pytanie nr 3

Sieć wodociągowa fi-90 mm, odcinek od węzła W5 do węzła W6. Prosimy o wyjaśnienie czy sieć wodociągową na w/w odcinku należy wykonać o długości 3,5 mb tj. od węzła W5 do punktu A, zaznaczonego na profilu sieci, czy należy wykonać cały odcinek sieci tj. od węzła W5 do węzła W6?

Pytanie nr 4

Czy do prowadzenia robót w obszarze aglomeracji (drogi gminne), Zamawiający jako administrator w/w drogi wymaga od Wykonawcy przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót?

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający jako administrator dróg przewiduje pobieranie opłat za zajęcie drogi oraz chodników na czas prowadzenia robót? W przypadku pobierania opłat prosimy o podanie stawek jednostkowych za zajęcie w/w elementów tj. 1m2 jezdni/dobę i 1 m2 chodnika/dobę.



UNIA EUROPEJSKA



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zp.271.2.2020

II. Odpowiedzi:

Ad.1.

Wymianę gruntu należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót tj. na odcinku od węzła W0 do węzła W3 (obszar w aglomeracji) oraz na odcinku 13 mb od węzła Hp3 do rurociągu gazu \varnothing 225 mm poza aglomeracją.

Ad.2.

Na odcinku od węzła W0 do węzła W2 sieć wodociągową należy wykonać poprzez ułożenie metodą wykopu otwartego zgodnie z przedmiarem robót, a przy przejściach poprzecznych sieć wodociągową ułożyć w rurze osłonowej metodą przecisku lub przewiertu zgodnie z PB oraz warunkami wydanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów zaprojektowanych rur w dokumentacji projektowej.

Ad.3.

Sieć wodociągową \varnothing 90 mm na odcinku od węzła W5 do węzła W6 należy wykonać o długości 3,5 mb tj. od węzła W5 do punku A.

Ad.4.

Zamawiający nie wymaga projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót. Wymagana jest zorganizowanie robót w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do posesji w trakcie ich prowadzenia.

Ad.5.

Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat za zajęcie dróg gminnych oraz chodników w czasie prowadzenia robót.

BURMISTRZ GOLINY
Miroslaw Durczyński