



Firma TYTAN  
 wielobranżowa; reklamowa, fotograficzna,  
 informatyczna, transportowa

- OZNACZENIA:**
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 gr. 4 cm
  - nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm
  - nawierzchnia ścieżek / chodników z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm
  - krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wystający
  - krawężnik betonowy wjazdowy, uliczny typ lekki o wym. 15x22x100 cm
  - obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm
  - istniejąca krawędź jezdni
  - projektowane spadki poprzeczne

<b>P.P.-B. "PROBUD" w Koninie</b>				
<b>BUDOWA</b>	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina		<b>INWESTOR :</b>	
<b>OBIEKT</b>	ulica: gen. Sikorskiego,		Gmina Golina	
<b>TREŚĆ RYS.</b>	<i>Projekt zagospodarowania terenu - koszty kwalifikowane</i>			
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	inż. R. Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84	<b>BRANŻA</b>	Drogowa
<b>SPRAWDZIŁ</b>	mgr inż. B. Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10	<b>NR ZLEC.</b>	Z-25/2006
<b>OPRACOWAŁ</b>	inż. R. Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84	<b>SKALA</b>	NR RYS.
			1 : 500	<b>02a</b>