



- OZNACZENIA:**
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
 - nawierzchnia zatok autobusowych z betonowej kostki brukowej kolorowej
 - nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej
 - nawierzchnia ścieżek rowerowych z bezfazowej kostki betonowej, kolorowej
 - nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej szarej
 - krawężnik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 cm, wystający
 - krawężnik betonowy wjazdowy, uliczny typ lekki o wym. 15x22x100 cm
 - krawężnik betonowy drogowy o wym. 12x25x100 cm,
 - międzyjezdniowy ściek uliczny z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
 - projektowana rura osłonowa
 - istniejąca krawędź jezdni
 - projektowane spadki poprzeczne

Uwagi i Wnioski:

<div><div>probud</div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN URBANIAK</div></div>			
INWESTYCJA	Przebudowa ulicy Okólnej wraz z odwodnieniem w Golinie		
TREŚĆ RYS.	Projekt zagospodarowania terenu		
INWESTOR	Urząd Miejski w Golinie		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NR RYS.
Drogowa	Z-25/2006	1 : 500	2.2
OPRACOWAŁ	mgr inż. K. Cichocki		
PROJEKTOWAŁ	inż. R. Urbaniak		
SPRAWDZIŁ	inż. K. Rosiak		