

Nr zlec. Z – 53 / 2011

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Golina

OBIEKT: Droga gminna Rosocha - Kolonia

ADRES: Rosocha, Rosocha Kolonia, gm. Golina

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Rosocha - Kolonia

RODZAJ OPRAC.: **PRZEDMIAR ROBÓT**

BRANŻA:

Drogowa

Opracował:

mgr inż. Jacek Sobiegraj

Sprawdził:

inż. Roman Urbaniak

OPRACOWANIE ZAWIERA:

- wg zestawienia

inż. Roman Urbaniak
Uprawnienia budowlane do projektowania,
kierowania i nadzoru nad
w specjalności: kontr.-inżynier. w zakresie dróg
nr upr. G.A.N. 240/8346m/2004
w specjalności: inst.-inżynier. w zakresie dróg
wod.-kan. nr upr. GP 7342/m/2004

Konin, dnia sierpień 2011 r.

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Rosocha - Kolonia (km 0+000 - 0+200)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.2	km	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiały z rozbiórki	m		
d.1	0816-03	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Przepusty drogowe			
3	KNR 2-31	Przepusty rurowe drogowe - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.2	0605-02		m ³	3.000	
	analogia	3		RAZEM	3.000
4	KNR 2-31	Przepusty rurowe drogowe - rury faliste HDPE o śr. 40 cm	m		
d.2	0605-08		m	12.000	
	analogia	12		RAZEM	12.000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe drogowe - rury faliste HDPE o śr. 60 cm	m		
d.2	0605-08		m	10.000	
	analogia	10		RAZEM	10.000
6	KNR 2-01	Umocnienie skarp przy przepustach za pomocą betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na chudym betonie	m ²		
d.2	0516-05		m ²	12.000	
	analogia	12		RAZEM	12.000
3		Roboty ziemne			
7	KNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem z wbudowaniem gruntu w pobocza	m ²		
d.3	0101-03	924	m ²	924.000	
				RAZEM	924.000
4		Roboty nawierzchniowe			
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0106-03		m ²	1 024.000	
	0106-04	1024		RAZEM	1 024.000
9	KNR 6	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm (z wykluczeniem tłucznia wapiennego)	m ²		
d.4	0113-01		m ²	1 024.000	
	analogia	1024		RAZEM	1 024.000
10	KNR 6	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 8 cm (z wykluczeniem tłucznia wapiennego)	m ²		
d.4	0113-04		m ²	1 024.000	
	analogia	1024		RAZEM	1 024.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa dla KR1- grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.4	0310-05		m ²	852.000	
	0310-06	852		RAZEM	852.000
5		Urządzenia bezpieczeństwa i oznakowanie			
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
d.5	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
d.5	0703-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - pobocza kat. I-III oraz skarp	m ²		
d.6	0505-04	1054	m ²	1 054.000	
				RAZEM	1 054.000

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej Rosocha - Kolonia (km 0+000 - 0+200)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.6	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namotu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 356	m m	356.000	
				RAZEM	356.000
16 d.6	KNR 2-01 0119-03 analogia	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.2	km km	0.200	
				RAZEM	0.200