
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Golina - Kolonia Golina (odcinek 2+247 - 2+433)
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna Golina - Kolonia Golina
INWESTOR : Gmina Golina
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1.1. 1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0.186		
1.2		Roboty rozbiórkowe				
1.2. 1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	8		
1.2. 2	KNR AT-03 0104-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (destrukta) o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją	m ²	216		
2	45233120-6	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	800		
2.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 8 cm	m ²	800		
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową średniorzpadową w ilości 0,8kg/m ²	m ²	800		
2.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	744		
3		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW				
3.1	KNNR 6 0101-01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne wraz z wywozem nadmiaru gruntu na odkład	m ²	45		
3.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. 15 cm	m ²	45		
3.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową średniorzpadową w ilości 0,8kg/m ²	m ²	45		
3.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²	45		
4		OZNAKOWANIE				
4.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1		
4.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	3		
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5.1	KNNR 6 0113-01	Profilowanie powierzchni gruntu rodzimego; grunt kat. I-III, pobocza drogi wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm. Krotność = 0.6667	m ²	349		