

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 3232 P w m. Rosocha Kolonia
ADRES INWESTYCJI : m. Rosocha Kolonia, gm. Golina, powiat koniński
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ADRES INWESTORA : ul. Świętojańska 20 D, 62-500 Konin
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2010

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.08.2010

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3232 P w m. Rosocha Kolonia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.20		
2 d.1	KNNR 1 0103-01	D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm	szt	20.00		
3	KNNR 1 0104-10	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt	20.00		
4 d.1	KNNR 1 0101-04	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt	3.00		
5 d.1	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0.02		
6 d.1	KNNR 1 0107-01	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p	8.00		
7 d.1	KNNR 1 0107-02	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p	2.00		
8 d.1	KNNR 1 0107-03	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p	5.00		
2			ROBOTY ZIEMNE				
9 d.2	KNNR 6 0101-01 10	D-02.01.01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m ²	6360.00		
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
10 d.3	KNNR 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m ²	6360.00		
11 d.3	KNNR 6 0113-01	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	6360.00		
12 d.3	KNNR 6 0113-04	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	6360.00		
13 d.3	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	6360.00		
14 d.3	KNNR 6 0309-02 13	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m ²	6000.00		
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15 d.4	KNNR 1 0311-04	D-06.03.01	Formowanie poboczy ze żwiru o grubości 10cm i szerokości 2 x 0,5m.	m ³	120.00		
16 d.4	KNNR 1 0503-06	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m ²	1200.00		
5			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
17 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	4.00		
18 d.5	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt	4.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa drogi powiatowej nr 3232 P w m. Rosocha Kolonia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	ROBOTY ZIEMNE	
3	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE	
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE	
5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie: