

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 3232 P w m. Rosocha Kolonia  
ADRES INWESTYCJI : m. Rosocha Kolonia, gm. Golina, powiat koniński  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie  
ADRES INWESTORA : ul. Świętojańska 20 D, 62-500 Konin  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Karczewski  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jerzy Wojciechowski  
DATA OPRACOWANIA : 09.08.2010

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.08.2010

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3232 P w m. Rosocha Kolonia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		1.2	km	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
2	KNNR 1 0103-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm	szt		
d.1		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
3	KNNR 1 0104-10	Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt		
d.1		20	szt	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
4	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt		
d.1		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
5	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
d.1		0.02	ha	0.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.02</b>
6	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	m-p		
d.1		8	m-p	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
7	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	m-p		
d.1		2	m-p	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
8	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	m-p		
d.1		5	m-p	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>2</b>					
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
9	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.2		1200*5.3	m <sup>2</sup>	6360.00	
10				<b>RAZEM</b>	<b>6360.00</b>
<b>3</b>					
<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
10	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.3		1200*5.3	m <sup>2</sup>	6360.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6360.00</b>
11	KNNR 6 0113-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		1200*5.3	m <sup>2</sup>	6360.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6360.00</b>
12	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		1200*5.3	m <sup>2</sup>	6360.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6360.00</b>
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.3		1200*5.3	m <sup>2</sup>	6360.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6360.00</b>
14	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	m <sup>2</sup>		
d.3		1200*5	m <sup>2</sup>	6000.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6000.00</b>
<b>4</b>					
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
15	KNNR 1 0311-04	Formowanie poboczy ze żwiru o grubości 10cm i szerokości 2 x 0,5m.	m <sup>3</sup>		
d.4		1200*2*0.5*0.1	m <sup>3</sup>	120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
16	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy	m <sup>2</sup>		
d.4		1200*2*0.5	m <sup>2</sup>	1200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.00</b>
<b>5</b>					
<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
17	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt		
d.5		4	szt	4.00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3232 P w m. Rosocha Kolonia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
18	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0.3 m2	szt		
d.5		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>